



**Servicios BTU**

La Loma Cesar, enero 05 de 2022

No. 0520

Señores  
**KALTIRE.**

**Estimados señores por medio de la presente estamos enviando la relación de los trabajos en el arreglo del enfriador horizontal de comedores mina Drummond**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Acetileno para soldar	Gb	1	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00
2	Gas refrigerante	Lb	2	\$ 18.000.00	\$ 36.000.00
3	Líquido para barrido interno de evaporador y condensador	Lt	1/2	\$ 26.000.00	\$ 13.000.00
4	Materiales: Soldadura, lija, filtro, capilar, etc	Gb	1	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00
5	Motor-ventilador 10 wats 120V para condensadora	Un	1	\$ 60.000.00	\$ 60.000.00
6	Compresor 1/4HP 110V R134 para enfriamiento	Un	1	\$ 380.000.00	\$ 380.000.00
7	Transporte de Materiales, accesorios, herramienta	Gb	1	\$ 100.000.00	\$ 100.000.00
8	<b>MANO DE OBRA</b> Desmontaje de compresor dañado, barrido, instalación de compresor, filtro, soldada de tubería y compresor, cargada con gas, puesta en funcionamiento.	Gb	1	\$ 290.000.00	\$ 290.000.00
<b>SUB-TOTAL:</b>					<b>\$ 929.000.00</b>

NOTA: No está incluido el iva

Agradecemos la atención que la presente les merezca.

Atentamente,

**ING. LUIS URREGO**