

CALCULO DE COSTOS POR REPARACIONES Y FABRICACIONES EN SOLDADURA.

DESCRIPCIÓN DE LABORES:

Reparacion de GRIETAS Y FALTANTES EN ESTRUCTURAS ANTUVUELCO KT34



Labor	HORAS/ #TEC	TURNOS	SUBTOTAL	VALOR	TOTAL
Limpieza de superficie con grata y cepillo metalico,aplicación de tintas en juntas estructura antivolco, generacion de reporte avalado por inspector certificado	4	1	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000
REPARACION DE JUNTAS SOLDADAS EN ESTRUCTURA ANTIVOLCO: -Remosion de soldadura de todas las juntas de la estructura en las base como en los transversales. - Relleno de soldadura en superficie de la junta hasta emparejar. - Presentacion de cordones de soldadura. -Aplicacion de tintas penetrantes para verificacion	16	2	1	\$ 380.000,00	\$ 380.000
Subtotal labor					\$ 580.000
Insumos			Cant		TOTAL
5 kg e 7018 diam.1/8"			5 kg		A costo
17 Discos pulidora 4"			17		A costo
TOTAL HR	20				\$ -
Total % Iva					\$ 110.200

TOTAL

\$ 690.200

TIEMPO DE TRABAJO: 20 hr