

Cliente:	KALTIRE SA DE CV	Tel:	3630511	Fecha	Vigencia	Zona
Nit/C.C:	900.036.347-0	Dir:	CALLE 30 No. 19-55	30 nov. 2023	15 Días	
Ciudad:	BARRANQUILLA	ASUNTO:	KALTIRE MINA CONTINENTAL GOLD SERVICIO TÉCNICO PARA MTTTO DE EQUIPOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS	Vendedor		
				GABRIEL VARELA		

Item	Detalle	Unidad	Cant	Vr/Unit	DTO %	Vr/Subtotal
------	---------	--------	------	---------	-------	-------------

CAP. 1 Servicio técnico

Mantenimiento a panel MONAFLEX, Incluye: Mantenimeinto general a equipo; Instalación de extensión de sensor tipo J para salidas de sensores a mantas, pruebas de fincionamiento para control de temperatura y timmer. Ajuste de conexonado eléctrico de control y de poencia.	UN	1,00	390.000			390.000
Mantenimiento de MANTA TÉRMICA, incluye: mantenimiento a resistencia, pruebas de ohmiaje y resistividad, remoción de sensor de temperatura en mal estado, cambio de sensor de temperarura, remoción exeso de caucho pegado. Reparación de resistencia en caso de presentar apertura reparable.	UN	4,00	155.000			620.000
Mantenimiento BOLSAS DE PRESIÓN, incluye: Revisión estructural de bolsas, revisión de fugas y presurización.	UN	6,00	45.000			270.000
Mantenimiento de ESTRUDER, incluye: Mantenimeinto general a equipo; Desarmado y armado de equipo; Instalación de LED piloto y/o termostato en caso de ser necesario; lubricación de pistola neumatica.	UN	1,00	190.000			190.000
Mantenimiento de MARCADOR DE LLANTAS, incluye: Mantenimeinto general a equipo; pruebas de continuidad y ohmiaje a resistencia, ajuste de conexiones. Prueba de equipo.	UN	1,00	120.000			120.000
Reparación de Vulcanizadora Equipo Liviano TERMO EXPRESS, incluye: Mantenimeinto general a equipo; pruebas de continuidad y ohmiaje a resistencias, ajuste de conexiones. Prueba de equipo.	UN	1,00	140.000			140.000
Mantenimiento de ROTOSFERA, incluye: Desarmado y armado de equipo en general, verificación programación de variador de velocidad; Ajuste de conexonado eléctrico. Lubriación y ajuste de extensión mecánica tipo guaya + túnel.	UN	2,00	250.000			500.000
Mantenimiento TALADRO ELÉCTRICO, incuye: Desarmado y armado de equipo; lubricación de piezas mecánicas; verificación de estado de carbones y cambio en caso de ser necesario; ajuste de conexonado electrico.	UN	1,00	90.000			90.000
Mantenimiento PULIDORA ELÉCTRICA, incuye: Desarmado y armado de equipo; lubricación de piezas mecánicas; verificación de estado de carbones y cambio en caso de ser necesario; ajuste de conexonado electrico.	UN	1,00	120.000			120.000
Mantenimiento MOTOTOOL ELÉCTRICO, incuye: Desarmado y armado de equipo; lubricación de piezas mecánicas; verificación de estado de carbones y cambio en caso de ser necesario; ajuste de conexonado electrico.	UN	2,00	110.000			220.000
Mantenimiento MOTOTOOLNEUMÁTICO, incuye: Desarmado y armado de equipo; lubricación de piezas mecánicas; verificación de fugas; ajuste de acoples.	UN	2,00	130.000			260.000
Servicio técnico para instalación de paneles en estadales de vulcanización. Incluye, suminsitro de angulos de soporte.	GLB	1,00	190.000			190.000

CAP. 2 SUMINISTROS-OTROS

Extensión Sensor tipo J 2,5mts (Clavija Mini + Sensor + Toma Mini)	UN	10,00	135.000	1.350.000
Extensión 220V 2,5 mts para mantas (Clavija L6-20 + Cable 2X14 + Toma L6-20)	UN	6,00	161.000	966.000
Interruptor on/off externo para rotosfera 15 AMP	UN	1,00	18.700	18.700
Toma Mini tipo J	UN	4,00	25.500	102.000
Clavija 220VAC 3x50	GLB	1,00	19.000	19.000
LOGISTICA Y VIÁTICOS PARA INGRESO DE PERSONAL TÉCNICO + HERRAMIENTAS A LA MINA CONTINENTAL GOLD BURITICÁ PARA: REALIZACIÓN DE CURSOS DE INGRESO, DIAGNOSTICO DE EQUIPOS; 2DA VISITA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	GLB	1,00	1.550.000	1.550.000

OBSERVACIONES:

SubTotal	7.115.700
Iva	1.351.983

Total	8.467.683
--------------	------------------



Firma