

Cliente: KALTIRE SA DE CV	Tel: 3630511	Fecha	Vigencia	Zona
Nit/C.C: 900.036.347-0	Dir: CALLE 30 No. 19-55	20 abr. 2024	15 Días	
Ciudad: BARRANQUILLA		Vendedor		
ASUNTO: KALTIRE CARROTALLER SANTA MARTA SERVICO TÉCNICO PARA MTTTO DE EQUIPOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS		GABRIEL VARELA		

Item	Detalle	Unidad	Cant	Vr/Unit	DTO %	Vr/Subtotal
------	---------	--------	------	---------	-------	-------------

CAP. 1 Servicio técnico

Mantenimiento a panel VULCANIZADOR, Incluye: Mantenimeinto general a equipo; Instalación de extensión de sensor tipo J para salidas de sensores a mantas, pruebas de fincionamiento para control de temperatura y timmer. Ajuste de conexonado eléctrico de control y de poencia.	UN	1,00	390.000	5%	370.500
Mantenimiento de MANTA TÉRMICA, incluye: mantenimiento a resistencia, pruebas de ohmiaje y resistividad, cambio de sensor de temperatura en caso de estar mal estado, remoción exeso de caucho pegado. Reparación de resistencia en caso de presentar apertura reparable.	UN	1,00	145.000	5%	137.750
Mantenimiento de ESTRUDER, incluye: Mantenimeinto general a equipo; Desarmado y armado de equipo; Instalación de LED piloto y/o termostato en caso de ser necesario; lubricación de pistola neumatica.	UN	1,00	190.000	5%	180.500
Mantenimiento de ROTOSFERA, incluye: Desarmado y armado de equipo en general, verificación programación de variador de velocidad; Ajuste de conexonado eléctrico. Lubriación y ajuste de extensión mecánica tipo guaya + túnel. Instalación de botonera on/off a distancia. Cambio de cableado eléctrico principal.	UN	1,00	280.000	5%	266.000
Mantenimiento MOTOTOOL ELÉCTRICO, incuye: Desarmado y armado de equipo; lubricación de piezas mecánicas; verificación de estado de carbones y cambio en caso de ser necesario; ajuste de conexonado electrico. Fabricación de suplemento en teflon para reparación de interruptor principal.	UN	1,00	95.000	5%	90.250

CAP. 2 SUMINISTROS-OTROS

Sensor tipo J 2,5mts (Sensor + Clavija Mini)	UN	1,00	115.000		115.000
Interruptor on/off externo para rotosfera TIPO BOTONERA, con prensacables y abrazaderas de ficación.	UN	1,00	64.300		64.300
Cable Encauchetado (Multiflex) 3x12 AWG 1Mt NEXANS	mts	8,00	13.231		105.846

OBSERVACIONES:

	SubTotal	1.330.146
	Iva	252.728

Total 1.582.874


Firma